

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Mazowiecki Szpital Wojewódzki Spółka z o.o. - budynek C - VI piętro - Gastrologia					
1.1 Roboty rozbiórkowe					
1	KNR 4-01-0701-0500	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.1.					
1		310	m ²	310.00	
				RAZEM	310.00
2	KNR 4-01-0426-0400	Demontaż parapetów oraz obudów nawiewu ciepłego powietrza wykonanych z płyty wiórowych w okleinie fornirowanej	m ²		
d.1.					
1	analogia	50.4	m ²	50.40	
				RAZEM	50.40
3	KNR-W 4-01-0353-1300	Wyczyszczenie kratki wentylacyjnych	szt.		
d.1.					
1	analogia	42	szt.	42.00	
				RAZEM	42.00
4	KNR-W 4-01-0821-0800	Rozebranie okładziny ściennej z płytek ceramicznych	m ²		
d.1.					
1		81.6	m ²	81.60	
				RAZEM	81.60
5	KNR 4-01-0811-0700	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m ²		
d.1.					
1		106	m ²	106.00	
				RAZEM	106.00
6	KNR 4-01-0818-0500	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - płytki PCV	m ²		
d.1.					
1		90	m ²	90.00	
				RAZEM	90.00
7	KNR-W 4-01-0815-0800	Demontaż listew przyściennych z drewna liściastego	m		
d.1.					
1	analogia	410.5	m	410.50	
				RAZEM	410.50
8	KNR-W 4-01-0346-0300	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m ²		
d.1.					
1		91	m ²	91.00	
				RAZEM	91.00
9	KNR 4-01-0108-0900	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³		
d.1.					
1		15	m ³	15.00	
				RAZEM	15.00
10	KNR 4-01-0108-1000	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km - o 30 km - mnożnik 29	m ³		
d.1.					
1		15	m ³	15.00	
				RAZEM	15.00
1.2 Roboty ogólnobudowlane					
11	KNR 2-02-0803-0300	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i stropach	m ²		
d.1.					
2		72	m ²	72.00	
				RAZEM	72.00
12	KNR 2-02-0925-0100	Oslona podłóg folią polietylenową przed robotami malarskimi	m ²		
d.1.					
2		650	m ²	650.00	
				RAZEM	650.00
13	KNR 4-01-1204-0800	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachłow.nierówności - ściany i sufity	m ²		
d.1.					
2		860	m ²	860.00	
				RAZEM	860.00
14	KNR 2-02-1505-0300	Gruntowanie sufitów i ścian preparatem Uni Grunt przed malowaniem	m ²		
d.1.					
2	analogia	860	m ²	860.00	
				RAZEM	860.00

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR-W 4-01-0621-0300	Wykonanie impregnacji ścian przeciwko pleśni i wilgoci metodą smarowania	m ²		
d.1.		190	m ²	190.00	
2				RAZEM	190.00
16	KNR 4-01-1204-0100	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów i ścian	m ²		
d.1.		860	m ²	860.00	
2				RAZEM	860.00
17	KNR 2-02-1505-0100	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi przeciwko zaciekom powierzchni wewnętrznych	m ²		
d.1.		190	m ²	190.00	
2				RAZEM	190.00
18	KNR 4-01-1209-1000	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami stalowymi	m ²		
d.1.		30.5	m ²	30.50	
2				RAZEM	30.50
19	KNR 4-01-1213-0100 analogia	Drobne naprawy szaf oraz lakierowanie dwukrotne powierzchni drewnianych lakierem bezbarwnym bezzapachowym, matowym, wsp. do R=1.5	m ²		
d.1.		298	m ²	298.00	
2				RAZEM	298.00
20	KNR 4-01-1212-0201	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych	m ²		
d.1.		49	m ²	49.00	
2				RAZEM	49.00
21	KNR 4-01-0418-0100	Wykonanie nowych parapetów podokiennych drewnianych wraz z obudową nawiewu ciepłego powietrza	m ²		
d.1.		31.1	m ²	31.10	
2				RAZEM	31.10
22	KNR 4-01-1215-0400	Mycie okien od wewnątrz	m ²		
d.1.		160	m ²	160.00	
2				RAZEM	160.00
23	NNRNKB 2-02-1130-0100	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m ²		
d.1.		88	m ²	88.00	
2				RAZEM	88.00
24	NNRNKB 2-02-1130-0300	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek o 1 mm - mnożnik 10	m ²		
d.1.		88	m ²	88.00	
2				RAZEM	88.00
25	KNR 4-01-0818-0100	Naprawa wykładziny typu TARKETT na posadzce korytarza	m ²		
d.1.		4	m ²	4.00	
2				RAZEM	4.00
26	KNR 2-02-1112-0300	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych typu TARKETT OPTIMA	m ²		
d.1.		138	m ²	138.00	
2				RAZEM	138.00
27	KNR 2-02-1113-0600	Montaż listew przyściennych przypodłogowych z polichloru winylu	m		
d.1.		440	m	440.00	
2				RAZEM	440.00
28	KNR 2-02-1113-0800	Montaż listew odbojowych na ścianach, mocowanych na klej	m		
d.1.		240	m	240.00	
2				RAZEM	240.00
29	KNR 4-01-0322-0200	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1.		38	szt.	38.00	
2				RAZEM	38.00

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
30	KNR 2-02-1015-0100	Ościeżnice drewniane wewnętrzne zwykłe	m		
d.1.					
2		5	m	5.00	
				RAZEM	5.00
31	KNR 2-02-1015-0400	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne drewniane	m ²		
d.1.					
2		2	m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
32	KNR 2-02-1504-0100	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową tynków wewn.z trzykrotnym szpachlowaniem	m ²		
d.1.					
2		830	m ²	830.00	
				RAZEM	830.00
33	KNR 4-01-1211-0100 analogia	Oczyszczenie oraz ogrzyczenie nawiewu ciepłego powietrza	m ²		
d.1.					
2		170	m ²	170.00	
				RAZEM	170.00
34	KNR 2-02-0923-0400	Spadki pod płytki ceramiczne z zaprawy cementowej gr. 3 cm	m ²		
d.1.					
2		31.1	m ²	31.10	
				RAZEM	31.10
35	KNR 0-12-0830-0200	Licowanie parapetów wewnętrznych płytkami ceramicznymi	m ²		
d.1.					
2		31.1	m ²	31.10	
				RAZEM	31.10
36	KNR 0-12-0829-0400	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej - w łazienkach, kuchni oraz "fartuchy" przy umywalkach	m ²		
d.1.					
2		370	m ²	370.00	
				RAZEM	370.00
37	KNR 0-12-1118-0300	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
d.1.					
2		106	m ²	106.00	
				RAZEM	106.00
38	NNRNKB 2-02-2701-0100	(z.V)Wymiana płytek sufitowych oraz poprawienie i uregulowanie konstrukcji	m ²		
d.1.					
2		250	m ²	250.00	
				RAZEM	250.00
39	KNR 4-01-1213-0100	Lakierowanie powierzchni drewnianych - szafy, drzwi i podokienniki	m ²		
d.1.					
2		304	m ²	304.00	
				RAZEM	304.00
40	KNR 4-01-1209-1000	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej	m ²		
d.1.					
2		30.5	m ²	30.50	
				RAZEM	30.50
41	KNR 0-14-2010-0200	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101	m ²		
d.1.					
2		64	m ²	64.00	
				RAZEM	64.00
1.3 Roboty sanitarne					
42	KNR 4-02-0132-0100	Demontaż baterii umywalkowej, zlewozmywakowej i brodzikowej	szt.		
d.1.					
3		31	szt.	31.00	
				RAZEM	31.00
43	KNR 4-02-0235-0500	Demontaż zlewozmywaka	kpl.		
d.1.					
3		3	kpl.	3.00	
				RAZEM	3.00
44	KNR 4-02-0235-0600	Demontaż umywalki	kpl.		
d.1.					
3		19	kpl.	19.00	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	19.00
45	KNR 4-02-0235-0800	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
d.1.		13	kpl.	13.00	
3				RAZEM	13.00
46	KNR 4-02-0235-0700	Demontaż brodzików kąpielowych	kpl.		
d.1.		6	kpl.	6.00	
3	analogia			RAZEM	6.00
47	KNR 4-02-0114-0100	Przebudowa sieci wodociągowych - mnożnik do R=3	m		
d.1.		15	m	15.00	
3	analogia			RAZEM	15.00
48	KNR 2-15-0107-0100	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
d.1.		11	szt.	11.00	
3				RAZEM	11.00
49	KNR 2-15-0115-0300	Montaż baterii bezdotykowych	szt.		
d.1.		3	szt.	3.00	
3				RAZEM	3.00
50	KNR 2-15-0115-0100	Baterie umywalkowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
d.1.		19	szt.	19.00	
3				RAZEM	19.00
51	KNR 2-15-0221-0200	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym z nogą	szt.		
d.1.		19	szt.	19.00	
3				RAZEM	19.00
52	KNR 2-15-0223-0200	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego	kpl.		
d.1.		6	kpl.	6.00	
3				RAZEM	6.00
53	KNR 2-15-0115-0400	Baterie brodzikowe o śr.nom. 15 mm	szt.		
d.1.		6	szt.	6.00	
3				RAZEM	6.00
54	KNR 2-15-0220-0401	Montaż zlewozmywaków aluminiowych na ścianie	szt.		
d.1.		3	szt.	3.00	
3				RAZEM	3.00
55	KNR 2-15-0115-0100	Baterie zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
d.1.		3	szt.	3.00	
3				RAZEM	3.00
56	KNR 2-15-0224-0300	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
d.1.		13	kpl.	13.00	
3				RAZEM	13.00
57	KNR 2-16-0313-0100	Jednowarstwowa izolacja rur o przekr.40-50 mm z pianki poliuretanowej - w łazienkach na rurach sieci wodociągowej ciepłej i zimnej	m ²		
d.1.		7	m ²	7.00	
3				RAZEM	7.00
1.4 Roboty elektryczne					
58	KNR 5-08-0511-0100	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych ręciovych podwójnych	szt.		
d.1.		10	szt.	10.00	
4				RAZEM	10.00
59	KNR 5-08-0511-0100	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych łazienkowych z blachy stalowej z kloszem	szt.		
d.1.					
4					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		23	szt.	23.00	
				RAZEM	23.00
60 d.1. 4	KNR 4-03-0506-0200	Wymiana przełączników ściennych	szt.		
		25	szt.	25.00	
				RAZEM	25.00
61 d.1. 4	KNR 4-03-0507-0100	Wymiana gniazd wtyczkowych podtynkowych	szt.		
		23	szt.	23.00	
				RAZEM	23.00