
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

NAZWA INWESTYCJI : Instalacja centralnego ogrzewania budynku "C" z łącznikami "CB,AB" Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie - Roboty dodatkowe
ADRES INWESTYCJI : Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie (Szpital Bródnowski); ul. Kondratowicza 8 ; 03-242 Warszawa
INWESTOR : Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : ul. Kondratowicza 8; 03-242 Warszawa
BRANŻA : Instalacja centralnego ogrzewania budynku "C" z łącznikami "CB,AB" Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie - Roboty dodatkowe

SPORZĄDZIŁ : mgr inż. Przemysław Skręta
DATA OPRACOWANIA : Marzec 2012

KOSZTORYSANT :

INWESTOR :

Data opracowania
Marzec 2012

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W niniejszym opracowaniu przedstawiono do wykonania instalacje centralnego ogrzewania budynku "C" z łącznikami "CB,AB" Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie.

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
	Kosztorys						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty dodatkowe			
1	KNR 217-01- d.1 56-01-01 STS - 01.01	Nawietrzak okienny higrosterowalny Ventair wersja "B" Q=30 m3/h	szt		
		1099	szt	1 099,000	
				RAZEM	1 099,000
2	KNR 202-27- d.1 01-01-00 STS - 01.01	Sufit podwieszany o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi - DEMONTAŻ R=0,8,S=0,5	m ²		
		820	m ²	820,000	
				RAZEM	820,000
3	KNR 202-27- d.1 01-01-00 STS - 01.01	Sufit podwieszany o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi - 40% nowy	m ²		
		820	m ²	820,000	
				RAZEM	820,000
4	KNR 401-04- d.1 27-06-00 STS - 01.01	Rozebranie szachtów - analogia	m ²		
		84,24	m ²	84,240	
				RAZEM	84,240
5	KNR 202-20- d.1 06-03-10 STS - 01.01	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych 12,5 mm na ścianach na rusztach - Obu- dowa szachtów / analogia	m ²		
		84,24	m ²	84,240	
				RAZEM	84,240
6	KNR 202-20- d.1 07-03-00 STS - 01.01	Konstrukcje rusztowania pod płyty gipsowe na stropach z kształtowników poje- dyńczych - Konstrukcje pod obudowę szachtów / analogia	m ²		
		84,24	m ²	84,240	
				RAZEM	84,240
7	analiza indy- d.1 widualna STS - 01.01	Analiza własna: Przejścia p.poż. przez stropy (dwa przewody/rura stalowa) CP 648-S lub równoważne	szt		
		234	szt	234,000	
				RAZEM	234,000

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Roboty dodatkowe	1	7